

2025年新乡县朗公庙镇、合河乡0.9万  
亩高标准农田建设项目

---

工程

评 审 工 程 量 清 单

委 托 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年    月    日

封-1

2025年新乡县朗公庙镇、合河乡0.9万  
亩高标准农田建设项目工程

评 审 工 程 量 清 单

委 托 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：2025年新乡县朗公庙镇、合河乡0.9万亩高标准农田建设项目

## 一、编制依据

- 根据建设单位提供图纸及相关资料计算；
- 定额采用全国（2024）水利预算定额及配套文件执行；
- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料等文件；

## 二、材料价格依据及取费标准

1、材料价格：参照《新乡建设工程造价信息》2025年第三季度信息价（不含税），信息价中没有的材料价格参照市场价（不含税）；

2、增值税：采用一般计税方法；税率按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》豫办标函〔2019〕193号文执行 税率为9%；



工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	第一部分 建筑工程					
壹	北片区					
一	灌溉与排水工程					
(一)	农用井	眼	54			
1	新打井内径40cm深60m	眼	44			
(1)	打井 地层类别粘土	m	1276			
(2)	打井 地层类别粉细砂	m	1364			
(3)	DN600×10mm钢制井底盘	个	44			
(4)	洗井	m	1672			
2	配套井内径40cm深52m	眼	10			
(1)	洗井	m	300			
3	混凝土井堡	座	54			
(1)	原土打夯及场地平整	m2				
(2)	现浇C25砼井堡基座	m3	56.7			
(3)	现浇C25砼井堡	m3	38.88			
(4)	平面钢模板制作安拆	m2	366.12			
(5)	曲面钢模板制作安拆	m2	170.1			
(6)	预制C25钢筋砼井堡盖	m3	8.1			
(7)	钢筋制安	t	0.81			
(8)	预埋DE32PVC管	m	43.2			
(9)	预埋DE125PVC管	m	16.2			
(10)	外露面刷白色乳胶漆	m2	310.5			
(11)	机井标志牌	块	54			
(12)	机井管护牌	块	54			
(二)	衬砌明渠（沟）	km	8.891			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	衬砌斗沟顶底深=3.6×1.0×1.3m梯形	m	2796			
(1)	渠道土方开挖	m3	5508.12			
(2)	土方回填	m3	4697.28			
(3)	原土夯实	m2	14874.72			
(4)	商品无砂砼C20垫层	m3	950.64			
(5)	生态井字形护坡彩砖	m2	12582			
(6)	现浇C20砼压顶	m3	307.56			
(7)	普通平面木模板制作及安拆	m2	2013.12			
(8)	闭孔泡沫板填缝	m2	55.92			
(9)	护坡彩砖（荷兰砖30×15×6cm）	m2	1677.6			
2	衬砌农沟0.3×0.3m矩形	m	6095			
(1)	渠道土方开挖	m3	1401.85			
(2)	土方回填	m3	1158.05			
(3)	原土夯实	m2	3291.3			
(4)	现浇C25砼沟道	m3	853.3			
(5)	普通平面木模板制作及安拆	m2	8776.8			
(6)	闭孔泡沫板填缝	m2	182.85			
(三)	渠系建筑物					
1	涵洞	个	30			
1.1	Φ1200过路涵	个	4			
(1)	建筑物土方开挖	m3	297.36			
(2)	土方回填	m3	252.76			
(3)	C25砼基础	m3	7.32			
(4)	C25砼挡墙	m3	35.48			
(5)	C25砼管座	m3	12.48			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	C25砼截水环	m3	0.52			
(7)	普通平面木模板制作及安拆	m2	204.92			
(8)	预制 φ 1200 II 级钢砼管	m	24			
(9)	青麻沥青填缝	m2	4			
(10)	麻布沥青	m2	3.6			
(11)	外露面积白色乳胶漆	m2	61.6			
(12)	管涵标志牌	块	8			
1.2	φ 300过路涵	个	26			
1.2.1	建筑物土方开挖	m3	218.66			
1.2.2	土方回填	m3	185.9			
1.2.3	C25砼基础	m3	5.46			
1.2.4	C25砼挡墙	m3	14.04			
1.2.5	C25砼管座	m3	11.18			
1.2.6	C25砼截水环	m3	0.52			
1.2.7	普通平面木模板制作及安拆	m2	215.28			
1.2.8	预制 φ 300 II 级钢砼管	m	156			
1.2.9	青麻沥青填缝	m2	1.56			
1.2.10	麻布沥青	m2	5.98			
1.2.11	外露面积白色乳胶漆	m2	58.5			
1.2.12	管涵标志牌	块	52			
1.2.13	过路涵过现状砼路拆除修复	个	6			
(1)	建筑物土方开挖	m3	3.96			
(2)	土方回填	m3	3.36			
(3)	拆除物外运1km	m3	9.72			
(4)	原土打夯及场地平整	m2	18.9			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	54			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	18cm厚10%石灰稳定土基层	m2	27			
(7)	18cm厚C30砼路面	m2	27			
(四)	管灌	亩	3000			
1	地埋DE110PE输水管及管件敷设	m	15997			
(1)	管槽土方开挖	m3	4799.1			
(2)	DE110×4.2mmPE输水管埋设	m	15997			
(3)	DE110×4.2mmPE正三通安装	个	108			
(4)	DE110×4.2mmPE弯头安装	个	108			
(5)	管槽土方松填	m3	4799.1			
2	现浇C20砼镇墩	座	216			
(1)	建筑物土方开挖	m3	86.4			
(2)	槽坑土方松填	m3	86.4			
(3)	现浇C20砼镇墩	m3	13.824			
(4)	普通平面木模板制作及安拆	m2	138.24			
3	PE管穿路拆除修复路	m	18			
(1)	管槽土方开挖	m3	8.46			
(2)	管槽土方松填	m3	7.2			
(3)	拆除物外运1km	m3	2.7			
(4)	原土打夯及场地平整	m2	7.2			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	36			
(6)	18cm厚10%水泥土基层	m2	7.2			
(7)	18cm厚C30砼路面	m2	7.2			
4	给水栓建筑工程	座	586			
(1)	人工土方开挖柱坑	m3	234.4			
(2)	6%水泥稳定土回填	m3	169.94			
(3)	C25砼基座	m3	128.92			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	普通平面木模板制作及安拆	m2	843.84			
(5)	外露面刷白色乳胶漆	m2	773.52			
(6)	预埋DE110PVC管	m	351.6			
(五)	其他水利措施					
(1)	项目公示牌	座	1			
二	田间道路工程					
(一)	机耕路	km	4.488			
1	4.5m宽砼路面机耕路	m	4488			
(1)	路床修整压实	m2	27915.36			
(2)	18cm厚10%水泥土基层	m2	21991.2			
(3)	18cm厚C30砼路面	m2	20196			
(4)	素土路肩回填	m3	1884.96			
(5)	胀缝塑料胶灌缝	m2	17.952			
(6)	缩缝塑料油膏填缝	m	897.6			
2	道路标志牌	块	10			
三	农田防护与生态环境保护工程					
(一)	农田林网工程	m	8976			
(1)	种植白蜡（胸径5cm带直径40cm土球，分枝点高2.8m，3年管护）	株	1795			
四	农田输配电工程					
(一)	低压输电线路	km	18.9			
1	地埋电缆敷设	m	15253.15			
(1)	管槽土方开挖	m3	4575.945			
(2)	电缆ZR-YJLV22 0.6/1kV(3*25+1*16mm2)埋设	m	14621.15			
(3)	管槽土方松填	m3	4575.945			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	电缆标示桩	个	270			
3	电缆穿路拆除修复路	m	139.5			
(1)	管槽土方开挖	m3	65.565			
(2)	管槽土方松填	m3	55.8			
(3)	拆除物外运1km	m3	20.925			
(4)	原土打夯及场地平整	m2	55.8			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	279			
(6)	18cm厚10%水泥土基层	m2	55.8			
(7)	18cm厚C30砼路面	m2	55.8			
(8)	电缆镀锌钢套管(DN50×3.5)	m	139.5			
五	土壤改良工程					
(一)	土壤板结治理	亩	3000			
(1)	深耕深翻	公顷	200			
六	土壤培肥工程					
(一)	施用商品有机肥	亩	3000			
(1)	商品有机肥	t	600			
贰	中片区					
一	灌溉与排水工程					
(一)	农用井	眼	44			
1	新打井内径40cm深60m	眼	44			
(1)	打井 地层类别粘土	m	1276			
(2)	打井 地层类别粉细砂	m	1364			
(3)	DN600×10mm钢制井底盘	个	44			
(4)	洗井	m	1672			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	混凝土井堡	座	44			
(1)	原土打夯及场地平整	m2	115.72			
(2)	现浇C25砼井堡基座	m3	46.2			
(3)	现浇C25砼井堡	m3	31.68			
(4)	平面钢模板制作安拆	m2	298.32			
(5)	曲面钢模板制作安拆	m2	138.6			
(6)	预制C25钢筋砼井堡盖	m3	6.6			
(7)	钢筋制安	t	0.66			
(8)	预埋DE32PVC管	m	35.2			
(9)	预埋DE125PVC管	m	13.2			
(10)	外露面刷白色乳胶漆	m2	253			
(11)	机井标志牌	块	44			
(12)	机井管护牌	块	44			
(二)	衬砌明渠（沟）	km	3.394			
1	衬砌斗沟顶底深=3.6×1.0×1.3m梯形	m	1075			
(1)	渠道土方开挖	m3	2117.75			
(2)	土方回填	m3	1806			
(3)	原土夯实	m2	5719			
(4)	商品无砂砼C20垫层	m3	365.5			
(5)	生态井字形护坡彩砖	m2	4837.5			
(6)	现浇C20砼压顶	m3	118.25			
(7)	普通平面木模板制作及安拆	m2	774			
(8)	闭孔泡沫板填缝	m2	21.5			
(9)	护坡彩砖（荷兰砖30×15×6cm）	m2	645			
2	衬砌农沟0.3×0.3m矩形	m	2319			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	渠道土方开挖	m3	533.37			
(2)	土方回填	m3	440.61			
(3)	原土夯实	m2	1252.26			
(4)	现浇C25砼沟道	m3	324.66			
(5)	普通平面木模板制作及安拆	m2	3339.36			
(6)	闭孔泡沫板填缝	m2	69.57			
(三)	渠系建筑物					
1	涵洞	个	10			
1.1	Φ 300过路涵	个	10			
(1)	建筑物土方开挖	m3	84.1			
(2)	土方回填	m3	71.5			
(3)	C25砼基础	m3	2.1			
(4)	C25砼挡墙	m3	5.4			
(5)	C25砼管座	m3	4.3			
(6)	C25砼截水环	m3	0.2			
(7)	普通平面木模板制作及安拆	m2	82.8			
(8)	预制 Φ 300 II 级钢砼管	m	60			
(9)	青麻沥青填缝	m2	0.6			
(10)	麻布沥青	m2	2.3			
(11)	外露面刷白色乳胶漆	m2	22.5			
(12)	管涵标志牌	块	20			
(四)	管灌	亩	2575			
1	地埋DE110PE输水管及管件敷设	m	12086.1			
(1)	管槽土方开挖	m3	3625.83			
(2)	DE110×4.2mmPE输水管埋设	m	12086.1			
(3)	DE110×4.2mmPE正三通安装	个	82			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	DE110×4.2mmPE弯头安装	个	82			
(5)	管槽土方松填	m3	3625.83			
2	现浇C20砼镇墩	座	168			
(1)	建筑物土方开挖	m3	67.2			
(2)	槽坑土方松填	m3	67.2			
(3)	现浇C20砼镇墩	m3	10.752			
(4)	普通平面木模板制作及安拆	m2	107.52			
3	PE管穿路拆除修复路	m	18			
(1)	管槽土方开挖	m3	8.46			
(2)	管槽土方松填	m3	7.2			
(3)	拆除物外运1km	m3	2.7			
(4)	原土打夯及场地平整	m2	7.2			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	36			
(6)	18cm厚10%水泥土基层	m2	7.2			
(7)	18cm厚C30砼路面	m2	7.2			
4	给水栓建筑工程	座	484			
(1)	人工土方开挖柱坑	m3	193.6			
(2)	6%水泥稳定土回填	m3	140.36			
(3)	C25砼基座	m3	106.48			
(4)	普通平面木模板制作及安拆	m2				
(5)	外露面刷白色乳胶漆	m2	638.88			
(6)	预埋DE110PVC管	m	290.4			
(五)	其他水利措施					
(1)	项目公示牌	座	1			
二	田间道路工程					
(一)	机耕路	km	5.763			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	4.5m宽砼路面机耕路	m	5763			
(1)	路床修整压实	m2	35845.86			
(2)	18cm厚10%水泥土基层	m2	28238.7			
(3)	18cm厚C30砼路面	m2	25933.5			
(4)	素土路肩回填	m3	2420.46			
(5)	胀缝塑料胶灌缝	m2	23.052			
(6)	缩缝塑料油膏填缝	m	1152.6			
2	道路标志牌	块	22			
三	农田防护与生态环境保护工程					
(一)	农田林网工程	m	11526			
(1)	种植白蜡（胸径5cm带直径40cm土球，分枝点高2.8m，3年管护）	株	2305			
四	农田输配电工程					
(一)	低压输电线路	km	15.4			
1	地埋电缆敷设	m	13575.25			
(1)	管槽土方开挖	m3	4072.575			
(2)	电缆ZR-YJLV22 0.6/1kV(3*25+1*16mm2)埋设	m	12963.25			
(3)	管槽土方松填	m3	4072.575			
2	电缆标示桩	个	151			
3	电缆穿路拆除修复路	m	112.5			
(1)	管槽土方开挖	m3	52.875			
(2)	管槽土方松填	m3	45			
(3)	拆除物外运1km	m3	16.875			
(4)	原土打夯及场地平整	m2	45			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	225			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	18cm厚10%水泥土基层	m2	45			
(7)	18cm厚C30砼路面	m2	45			
(8)	电缆镀锌钢套管（DN50×3.5）	m	112.5			
五	土壤改良工程					
(一)	土壤板结治理	亩	2575			
(1)	深耕深翻	公顷	171.67			
六	土壤培肥工程					
(一)	施用商品有机肥	亩	2575			
(1)	商品有机肥	t	515			
叁	南片区					
一	田块整治工程					
(一)	田块修筑	亩	6.96			
(1)	客土回填外运5km	m3	6656.67			
(2)	推土机推土	m3	61.36			
二	灌溉与排水工程					
(一)	农用井	眼	51			
1	新打井内径40cm深60m	眼	51			
(1)	打井 地层类别粘土	m	1479			
(2)	打井 地层类别粉细砂	m	1581			
(3)	DN600×10mm钢制井底盘	个	51			
(4)	洗井	m	1938			
2	混凝土井堡	座	51			
(1)	原土打夯及场地平整	m2	134.13			
(2)	现浇C25砼井堡基座	m3	53.55			
(3)	现浇C25砼井堡	m3	36.72			
(4)	平面钢模板制作安拆	m2	345.78			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	曲面钢模板制作安拆	m2	160.65			
(6)	预制C25钢筋砼井堡盖	m3	7.65			
(7)	钢筋制安	t	0.765			
(8)	预埋DE32PVC管	m	40.8			
(9)	预埋DE125PVC管	m	15.3			
(10)	外露面刷白色乳胶漆	m2	293.25			
(11)	机井标志牌	块	51			
(12)	机井管护牌	块	51			
(二)	衬砌明渠（沟）	km	1.198			
1	衬砌农沟0.3×0.3m矩形	m	1198			
(1)	渠道土方开挖	m3	275.54			
(2)	土方回填	m3	227.62			
(3)	原土夯实	m2	646.92			
(4)	现浇C25砼沟道	m3	167.72			
(5)	普通平面木模板制作及安拆	m2	1078.2			
(6)	闭孔泡沫板填缝	m2	35.94			
(三)	渠系建筑物					
1	涵洞	个	6			
1.1	Φ300过路涵	个	6			
(1)	建筑物土方开挖	m3	50.46			
(2)	土方回填	m3	42.9			
(3)	C25砼基础	m3	1.26			
(4)	C25砼挡墙	m3	3.24			
(5)	C25砼管座	m3	2.58			
(6)	C25砼截水环	m3	0.12			
(7)	普通平面木模板制作及安拆	m2	49.68			

## 工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(8)	预制 $\phi$ 300 II 级钢砼管	m	36			
(9)	青麻沥青填缝	m <sup>2</sup>	0.36			
(10)	麻布沥青	m <sup>2</sup>	1.38			
(11)	外露面刷白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	13.5			
(12)	管涵标志牌	块	12			
(四)	管灌	亩	3425			
1	地埋DE110PE输水管及管件敷设	m	15526			
(1)	管槽土方开挖	m <sup>3</sup>	4657.8			
(2)	DE110 $\times$ 4.2mmPE输水管埋设	m	15526			
(3)	DE110 $\times$ 4.2mmPE正三通安装	个	108			
(4)	DE110 $\times$ 4.2mmPE弯头安装	个	108			
(5)	管槽土方松填	m <sup>3</sup>	4657.8			
2	现浇C20砼镇墩	座	216			
(1)	建筑物土方开挖	m <sup>3</sup>	86.4			
(2)	槽坑土方松填	m <sup>3</sup>	86.4			
(3)	现浇C20砼镇墩	m <sup>3</sup>	13.824			
(4)	普通平面木模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	138.24			
3	PE管穿路拆除修复路	m	22.5			
(1)	管槽土方开挖	m <sup>3</sup>	10.575			
(2)	管槽土方松填	m <sup>3</sup>	9			
(3)	拆除物外运1km	m <sup>3</sup>	3.375			
(4)	原土打夯及场地平整	m <sup>2</sup>	9			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	45			
(6)	18cm厚10%水泥土基层	m <sup>2</sup>	9			
(7)	18cm厚C30砼路面	m <sup>2</sup>	9			
4	给水栓建筑工程	座	594			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	人工土方开挖柱坑	m3	237.6			
(2)	6%水泥稳定土回填	m3	172.26			
(3)	C25砼基座	m3	130.68			
(4)	普通平面木模板制作及安拆	m2				
(5)	外露面积白色乳胶漆	m2	784.08			
(6)	预埋DE110PVC管	m	356.4			
(五)	其他水利措施					
(1)	项目公示牌	座	1			
三	田间道路工程					
(一)	机耕路	km	3.922			
1	4.5m宽砼路面机耕路	m	3922			
(1)	路床修整压实	m2	24394.84			
(2)	18cm厚10%水泥土基层	m2	19217.8			
(3)	18cm厚C30砼路面	m2	17649			
(4)	素土路肩回填	m3	1647.24			
(5)	胀缝塑料胶灌缝	m2	15.688			
(6)	缩缝塑料油膏填缝	m	784.4			
2	道路标志牌	块	12			
四	农田防护与生态环境保护工程					
(一)	农田林网工程	m	7844			
(1)	种植白蜡（胸径5cm带直径40cm土球，分枝点高2.8m，3年管护）	株	1568			
五	农田输配电工程					
(一)	低压输电线路	km	17.85			
1	地埋电缆敷设	m	14997.74			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	管槽土方开挖	m3	4499.322			
(2)	电缆ZR-YJLV22 0.6/1kV(3*25+1*16mm2)埋设	m	14303.74			
(3)	管槽土方松填	m3	4499.322			
2	电缆标示桩	个	255			
3	电缆穿路拆除修复路	m	135			
(1)	管槽土方开挖	m3	63.45			
(2)	管槽土方松填	m3	54			
(3)	拆除物外运1km	m3	20.25			
(4)	原土打夯及场地平整	m2	54			
(5)	锯缝机切缝(缝宽6mm深18cm)	m	270			
(6)	18cm厚10%水泥土基层	m2	54			
(7)	18cm厚C30砼路面	m2	54			
(8)	电缆镀锌钢套管(DN50×3.5)	m	135			
六	土壤改良工程					
(一)	土壤板结治理	亩	3425			
(1)	深耕深翻	公顷	228.33			
七	土壤培肥工程					
(一)	施用商品有机肥	亩	3425			
(1)	商品有机肥	t	685			
	第二部分 机电设备及安装工程					
壹	北片区					
一	农用井机电设备及安装工程					
(一)	新打井内径40cm深60m	眼	44			
(1)	潜水泵(QS40-40-7.5KW)	套	44			
(2)	热镀锌扬程钢管(DN80×4mm)	m	1188			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	水泵电缆（JHS3×6mm2）	m	1320			
(4)	不锈钢配电箱含水泵保护器（300×250×150mm）	套	44			
(5)	井盘带夹板（DN600×10mm）	套	44			
(6)	双盘热镀锌钢制90°弯头（DN80）	套	88			
(7)	螺纹不锈钢进排气阀（DN25）	套	44			
(8)	缓闭止回阀（DN80）	套	44			
(9)	电磁流量计（DN80）	套	44			
(10)	热镀锌管道带法兰（DN80×4mm）	m	44			
(11)	热镀锌钢制正三通带法兰（DN80×80）	个	44			
(12)	铸铁闸阀（DN80）	个	88			
(13)	PE变径接头带法兰（DE90×110）	套	44			
(14)	PE90°弯头（DE110）	个	44			
(二)	配套井内径40cm深52m	眼	10			
(1)	潜水泵（QS40-40-7.5KW）	套	10			
(2)	热镀锌扬程钢管（DN80×4mm）	m	270			
(3)	水泵电缆（JHS3×6mm2）	m	300			
(4)	不锈钢配电箱含水泵保护器（300×250×150mm）	套	10			
(5)	井盘带夹板（DN600×10mm）	套	10			
(6)	双盘热镀锌钢制90°弯头（DN80）	套	20			
(7)	螺纹不锈钢进排气阀（DN25）	套	10			
(8)	缓闭止回阀（DN80）	套	10			
(9)	电磁流量计（DN80）	套	10			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(10)	热镀锌管道带法兰（DN80×4mm）	m	10			
(11)	热镀锌钢制正三通带法兰（DN80×80）	个	10			
(12)	铸铁闸阀（DN80）	个	20			
(13)	PE变径接头带法兰（DE90×110）	套	10			
(14)	PE90°弯头（DE110）	个	10			
二	农田输配电设备及安装工程	台区	9			
(1)	SMC6表位电能计量箱（含隔离开关、塑壳断路、漏电保护器、导轨、连接线等附件）	套	9			
(2)	水电双计智能灌溉控制器（具体参数详见图示）	套	54			
(3)	热镀锌电缆保护钢管（DN50×3.5）	m	162			
(4)	镀锌角钢横担（∠80×8, 3100mm）及不锈钢M20螺栓	套	18			
(5)	镀锌板钢横担抱箍（6×60, D320, 0°）及不锈钢M16螺栓	套	18			
贰	中片区					
一	农用井机电设备及安装工程					
(一)	新打井内径40cm深60m	眼	44			
(1)	潜水泵（QS40-40-7.5KW）	套	44			
(2)	热镀锌扬程钢管（DN80×4mm）	m	1188			
(3)	水泵电缆（JHS3×6mm <sup>2</sup> ）	m	1320			
(4)	不锈钢配电箱含水泵保护器（300×250×150mm）	套	44			
(5)	井盘带夹板（DN600×10mm）	套	44			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	双盘热镀锌钢制90° 弯头 (DN80)	套	88			
(7)	螺纹不锈钢进排气阀 (DN25)	套	44			
(8)	缓闭止回阀 (DN80)	套	44			
(9)	电磁流量计 (DN80)	套	44			
(10)	热镀锌管道带法兰 (DN80×4mm)	m	44			
(11)	热镀锌钢制正三通带法兰 (DN80×80)	个	44			
(12)	铸铁闸阀 (DN80)	个	88			
(13)	PE变径接头带法兰 (DE90×110)	套	44			
(14)	PE90° 弯头 (DE110)	个	44			
二	农田输配电设备及安装工程	台区	8			
(1)	SMC6表位电能计量箱 (含隔离开关、塑壳断路、漏电保护器、导轨、连接线等附件)	套	8			
(2)	水电双计智能灌溉控制器 (具体参数详见图示)	套	44			
(3)	热镀锌电缆保护钢管 (DN50×3.5)	m	132			
(4)	镀锌角钢横担 (∠80×8, 3100mm) 及不锈钢M20螺栓	套	16			
(5)	镀锌板钢横担抱箍 (6×60, D320, 0° ) 及不锈钢M16螺栓	套	16			
叁	南片区					
一	农用井机电设备及安装工程					
(一)	新打井内径40cm深60m	眼	51			
(1)	潜水泵 (QS40-40-7.5KW)	套	51			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	热镀锌扬程钢管（DN80×4mm）	m	1377			
(3)	水泵电缆（JHS3×6mm2）	m	1530			
(4)	不锈钢配电箱含水泵保护器（300×250×150mm）	套	51			
(5)	井盘带夹板(DN600×10mm)	套	51			
(6)	双盘热镀锌钢制90°弯头（DN80）	套	102			
(7)	螺纹不锈钢进排气阀（DN25）	套	51			
(8)	缓闭止回阀（DN80）	套	51			
(9)	电磁流量计（DN80）	套	51			
(10)	热镀锌管道带法兰（DN80×4mm）	m	51			
(11)	热镀锌钢制正三通带法兰（DN80×80）	个	51			
(12)	铸铁闸阀（DN80）	个	102			
(13)	PE变径接头带法兰（DE90×110）	套	51			
(14)	PE90°弯头（DE110）	个	51			
二	农田输配电设备及安装工程	台区	9			
(1)	SMC6表位电能计量箱（含隔离开关、塑壳断路、漏电保护器、导轨、连接线等附件）	套	9			
(2)	水电双计智能灌溉控制器（具体参数详见图示）	套	51			
(3)	热镀锌电缆保护钢管（DN50×3.5）	m	153			
(4)	镀锌角钢横担（∠80×8, 3100mm）及不锈钢M20螺栓	套	18			
(5)	镀锌板钢横担抱箍（6×60, D320, 0°）及不锈钢M16螺栓	套	18			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	第四部分 输水管道设备及安装工程					
壹	北片区					
一	农用井管网给水栓设备及安装工程	座	465			
(1)	玻璃钢、PE锥形密封给水栓（DN90）	套	465			
(2)	玻璃钢转换接头（DN90×65）	个	465			
(3)	镀锌钢管保护框（DN50×3.5mm）	m	2790			
(4)	PE出地管（DE90×4.3mm）	m	651			
(5)	PE异径三通（DE110×110×90）	个	325			
(6)	PE90°弯头（DE110×90）	个	140			
贰	中片区					
一	农用井管网给水栓设备及安装工程	座	381			
(1)	玻璃钢、PE锥形密封给水栓（DN90）	套	381			
(2)	玻璃钢转换接头（DN90×65）	个	381			
(3)	镀锌钢管保护框（DN50×3.5mm）	m	2286			
(4)	PE出地管（DE90×4.3mm）	m	533.4			
(5)	PE异径三通（DE110×110×90）	个	267			
(6)	PE90°弯头（DE110×90）	个	114			
叁	南片区					
一	农用井管网给水栓设备及安装工程	座	440			

工程量清单报价表

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	玻璃钢、PE锥形密封给水栓（DN90）	套	440			
(2)	玻璃钢转换接头（DN90×65）	个	440			
(3)	镀锌钢管保护框（DN50×3.5mm）	m	2640			
(4)	PE出地管（DE90×4.3mm）	m	616			
(5)	PE异径三通（DE110×110×90）	个	308			
(6)	PE90°弯头（DE110×90）	个	132			
	第五部分 施工临时工程					
壹	施工专项工程					
(1)	施工安全生产专项	元	2.5%			
合 计						

